

Comune di Cantagallo

Provincia di Prato



AREA TECNICA
Servizio Patrimonio e Infrastrutture

**MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE
DENOMINATA VIA DI MIGLIANA MEDIANTE SISTEMAZIONE DI CIGLIO
STRADALE FRANATO, INSTALLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI BARRIERE
STRADALI DI SICUREZZA E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE**

PROGETTO ESECUTIVO

CIG: Z98312AD0D

CUP: F87H20001790001

Elaborato 21

Data: Novembre 2021

AP
Analisi Prezzi

DIRIGENTE :	Arch. Nicola Serini
R.U.P. :	Arch. Nicola Serini
PROGETTISTA :	Dott. Ing. Gabriele Bravi
DIRETTORE DEI LAVORI :	Geom. Edoardo Giardi
CSP e CSE ex D.Lgs 81/08	Dott. Ing. Gabriele Bravi

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATA VIA DI MIGLIANA MEDIANTE SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI CIGLIO STRADALE FRANATO, INSTALLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

COMMITTENTE: Comune di Cantagallo

Prato, 03/12/2021

IL TECNICO

dott. ing. Gabriele Bravi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 A.P.01	<p>Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o rilevato W4 A.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [TOS21_AT.N01.009.020] Motocompressori a motore diesel Motocompressori 6000 litri/m ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N01.065.034] Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolit ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N01.100.901] Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macc ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N02.014.020] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N02.100.101] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N06.018.003] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora</p> <p>(E) [TOS21_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora</p> <p>(E) [TOS21_PR.P53.001.05M] Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo met ... ml</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17685</p> <p>- Incidenza Manodopera 15.02</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (46.61) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (53.60) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p>				
Nr. 2 A.P.02	<p>Formazione di drenaggio a mezzo di tubo drenante Dn 200, con riempimento a tergo a mezzo di pietrisco fino a rifiuto, per la realizzazione di canali drenanti, escluso scavo, incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [TOS21_04.F07.006.001] Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larg ... di cui MDO= 28.673%; MAT= 37.311%; ATT= 13.090%; m</p> <p>(A) [TOS21_16.F07.021.001] Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di ... (qt=0,5*0,4) di cui MDO= 1.917%; MAT= 73.638%; ATT= 3.486%; m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.51) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.39) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p> <p>Prato, 03/12/2021</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico dott. ing. Gabriele Bravi</p>				
	A R I P O R T A R E				