



AREA TECNICA
Servizio Patrimonio e Infrastrutture

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE
DENOMINATA VIA DI MIGLIANA MEDIANTE SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI
CIGLIO STRADALE FRANTATO, INSTALLAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
PROGETTO ESECUTIVO

C.I.P. : B51120001790001

Elaborato 6
EG - 02
Planimetria interventi
STRALCIO 1

Data: Novembre 2021
Scala 1:500

DIRETTORE : Arch. Nicola Senni
R.U.P. : Arch. Nicola Senni
PROGETTISTA : Dott. Ing. Gabriele Bravi
DIRETTORE DEI LAVORI : Geom. Edoardo Grandi
CSP e CSE ex D.Lgs 81/08 : Dott. Ing. Gabriele Bravi

LEGENDA INTERVENTI

	Nuovo tappeto di usura sp. 4 cm
	Nuovo guard rail tipo H1
	Sostituzione guard-rail tipo H1
	Rifacimento di ricambio bituminoso BINDER
	Messa in sicurezza mediante gabionata laterale
	Messa in sicurezza mediante interventi in carreggiata
	Allargamento sede stradale



Nuovo tappeto di usura:
Superficie intervento: 550 mq ca.
Tratto di intervento: 470 mt ca.
Vedi particolare 2 Tav. 06

Ricarico bituminoso - Binder:
Superficie intervento: 45 mq ca.
Tratto di intervento: 9 mt ca.
Vedi particolare 2 Tav. 06

Messa in sicurezza strada:
Superficie intervento: 20 mt ca.
Tratto di intervento: 20 mt ca.
Vedi particolare Tav. 07

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 70 mt ca.

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 97 mt ca.

Nuovo tappeto di usura:
Superficie intervento: 230 mt ca.
Tratto di intervento: 230 mt ca.
Vedi particolare 1 Tav. 06

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 67 mt ca.

Nuovo tappeto di usura:
Superficie intervento: 145 mt ca.
Tratto di intervento: 145 mt ca.
Vedi particolare Tav. 06

Ricarico bituminoso - Binder:
Superficie intervento: 160 mq ca.
Tratto di intervento: 32 mt ca.
Vedi particolare 2 Tav. 06

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 72 mt ca.

Sostituzione guard rail tipo H1
Tratto intervento: 48 mt ca.

Ricarico bituminoso - Binder:
Superficie intervento: 50 mq ca.
Tratto di intervento: 12 mt ca.
Vedi particolare 2 Tav. 06

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 90 mt ca.

Nuovo tappeto di usura:
Superficie intervento: 225 mq ca.
Tratto di intervento: 65 mt ca.
Vedi particolare 1 Tav. 06

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 80 mt ca.

Nuovo guard rail tipo H1
Tratto intervento: 95 mt ca.