## Comune di Cantagallo Provincia di Prato



# AREA TECNICA Servizio Patrimonio e Infrastrutture

MESSA IN SICUREZZA DI VIA L'ESTAQUE IN LOCALITÀ FOSSATO, MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DI VIABILITÀ SOGGETTO A MOVIMENTO FRANOSO

#### **PROGETTO ESECUTIVO**

CIG: Z37312AD61 CUP: F87H20001800001

#### Elaborato 23

Data: Novembre 2021

### **CME**

Computo Metrico Estimativo

DIRIGENTE: Arch. Nicola Serini

RUP: Arch. Nicola Serini

PROGETTISTA: Dott. Ing. Gabriele Bravi

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Gabriele Bravi

CSP e CSE ex D.Lgs 81/08 Dott. Ing. Gabriele Bravi

								pag. 2
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Ouantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OG3 - Opere stradali (SpCat 1)							
1 / 1 TOS21_01.A 04.006.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per micropali	1,4200	14,0500			19,95		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	2,1200	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			19,95	23,892	476.65
	SOMIMANO III-					19,93	23,892	470,03
2 / 2 TOS21_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.							
	Per Micropali Per zanella	5,0000 5,0000	14,0500 25,0000	1,5500 0,3000		108,89 37,50		
	SOMMANO m²/cm					146,39	0,607	88,86
3 / 3 TOS21_05.A 03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm							
	Per micorpali Per zanella	4,0000 4,0000	14,0500 25,0000	1,5500 0,3000		87,11 30,00		
		4,0000	23,0000	0,5000			0.520	61.05
	SOMMANO m²/cm					117,11	0,529	61,95
4 / 4 TOS21_01.B 04.003.005	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 Per cordolo Micropali		14,0500	1,6000	0,1000	2,25		
	SOMMANO m³					2,25	107,195	241,19
5 / 5 TOS21_01.B 04.005.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Cordolo Mensola	0,3300	14,0500 14,0500	0,8000 1,0000	0,8000 1,0000	8,99 4,64		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					13,63	124,335	1′694,69
6 / 6 TOS21_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) Cordolo							
	diametro 16 mm - longitudinale diametro 16 mm - staffe diametro 12 mm - staffe cordolo diametro 12 mm - staffe mensola	48,0000 79,0000 79,0000 79,0000	14,0500 3,6000 3,2000 2,2000		1,5780 1,5780 0,8880 0,8880	1′064,20 448,78 224,49 154,33		
	SOMMANO kg					1′891,80	2,174	4′112,77
7 / 8	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro							
	A RIPORTARE							6′676,11

Num.Ord.		DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							6′676,11
TOS21_02.A 07.001.003	con portata mc 3,50 Si considera l'incremento del 30% Micropali Vedi voce n° 7 [m 600.00] *(larg.=3,14*(0,11^2)) Asfalto Vedi voce n° 2 [m²/cm 146.39]	0,0100		0,0380	1,3000 1,3000	29,64		
	Vedi voce n° 3 [m²/cm 117.11]	0,0100			1,3000	1,52		
	SOMMANO m³					33,06	29,972	990,87
8 / 9 AP03	Sovrapperezzo per maggiore distanza Vedi voce n° 8 [m³ 33.06] Vedi voce n° 1 [m³ 19.95]	1,3000				33,06 25,94		
	SOMMANO mc					59,00	7,070	417,13
	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)  Micropali  Vedi voce n° 7 [m 600.00] *(lung.=1/1,3)*(larg.=3,14*(0,11^)							
	2)) Vedi voce n° 1 [m³ 19.95]		0,7692	0,0380	1,8000 1,8000	31,57 35,91		
	SOMMANO Tn					67,48	20,999	1′417,01
	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)							
	Vedi voce n° 2 [m²/cm 146.39] Vedi voce n° 3 [m²/cm 117.11]	0,0100 0,0100			1,3000 1,3000	1,90 1,52		
	SOMMANO Tn					3,42	69,902	239,06
	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.		13,3500			3,46		
	SOMMANO m³		,			3,46	25,340	87,68
12 / 19 TOS21_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm		12 2500	1.5000		20.02		
	strada SOMMANO m²		13,3500	1,5000		20,03	14,798	296,40
13 / 20 TOS21_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm					20,03	17,770	290,40
	strada		13,3500	1,5000		20,03		
	A RIPORTARE					20,03		10′124,26

Num.Ord.		DIMENSIONI					IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					20,03		10′124,26	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					20,03	9,193	184,14	
14 / 21 TOS21_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 nuovi parcheggi *(lung.=40,61+42,72+45,19+2,5*5+13,35)		154,3700			154,37 ————————————————————————————————————	0,351	54,18	
15 / 22 TOS21_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc nuovi parcheggi					10,63			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,63	3,267	34,73	
16 / 23 TOS21_01.F 06.011.006	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm ATTENZIONE: chiusino con griglia in ghisa sferoidale carrabile nuovo pozzetto con griglia					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	247,407	247,41	
17 / 24 TOS21_01.A 04.022.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 Scavo per pozzetto con griglia  SOMMANO m³		1,0000	1,0000	1,5000	1,50	27,030	40,55	
18 / 25	Tomitom and the second of the								
TOS21_04.E 08.003.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A.		13,3500			13,35			
	SOMMANO m					13,35	74,573	995,55	
19 / 26 TOS21_02.A 07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 Vedi voce n° 24 [m³ 1.50]	1,3000				1,95			
07.001.003	SOMMANO m <sup>3</sup>	1,5000				1,95	29,972	58,45	
							,		
20 / 27 AP03	Sovrapperezzo per maggiore distanza Vedi voce n° 26 [m³ 1.95]					1,95			
	SOMMANO mc					1,95	7,070	13,79	
	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)				1,000	2.70			
	Vedi voce n° 24 [m³ 1.50]				1,8000	,		11/270	
	A RIPORTARE					2,70		11′753,06	

			DIMEN	CIONI			IMD	pag. 5
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	Parrag.	14115.		111 peso	2,70	unituiTo	11′753,06
	SOMMANO Tn					2,70	20,999	56,70
22 / 29 TOS21_04.E 06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata Zanella *(lung.=18+7)		25,0000			25,00		
	SOMMANO m					25,00	17,754	443,85
23 / 30 TOS21_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Stuccatura zanella				4,0000	4,00		
	SOMMANO ora					4,00	27,110	108,44
	OG13 - Opere ingegneria naturalistica (SpCat 2)							
24 / 13 AP02	TRINCEA PER PORTAVIA Trincea portavia da griglia		15,0000			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	182,303	2′734,55
25 / 14 PAT.M.05.2 0.0040.005	Disbosco piante diam 20 cm  SOMMANO cadauno		10,0000			10,00	44,150	441,50
26 / 15						10,00	44,130	441,50
26 / 15 TOS21_02.A 07.001.003	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 Vedi voce n° 13 [ml 15.00]	1,3000			0,2400	4,68		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,68	29,972	140,27
27 / 16 AP03	Sovrapperezzo per maggiore distanza Vedi voce n° 15 [m³ 4.68]					4,68		
	SOMMANO mc					4,68	7,070	33,09
	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)				1,000	6.40		
	Vedi voce n° 15 [m³ 4.68] *(par.ug.=1/1,3)  SOMMANO Tn	0,7692			1,8000	6,48	20,999	136,07
29 / 31 AP01	Messa a dimora di essenze arbustive, sia in zolla che in vaso mediante formazione della buca di dimensioni adeguate, la piantumazione, il riempimento e il costipamento della buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo annaffio, compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa di pali tutori, legacci e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Fronte di smottamento					300,00		
	SOMMANO mq					300,00	9,015	2′704,50
	OS21 - Opere di fondazione speciali (SpCat 3)							
	A RIPORTARE							18′552,03

Num.Ord. TARIFFA							pag. 6  DIMENSIONI IMPORTI				
TANITA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI				XX/	Quantità					
	P. D. D. D. D.	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
TOS21_14.R ver 04.002.006 me gra dos vol 220	RIPORTO  icropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla rticale compreso rivestimento provvisorio eseguito ediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a avità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia sata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due de il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 0-259 mm icropalo	40,0000	15,0000			600,00		18′552,03			
	SOMMANO m					600,00	68,839	41′303,40			
TOS21_14.R con 04.010.001 Arr Vec	matura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, ngiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato matura tubolare diam. 139,7 mm sp. 8,8 mm edi voce n° 7 [m 600.00] *(larg.=3,14*(0,06985^2)-3,14*(06105^2))  SOMMANO kg			0,0036	7860,0000	16′977,60 ————————————————————————————————————	1,349	22'902,78			
	SOMINANOR						1,379				
	Parziale LAVORI A MISURA euro							82′758,21			
	A RIPORTARE							82′758,21			

								pag. /	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							82′758,21	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)								
	SICUREZZA (SpCat 4)								
32 / 32 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00			
	SOMMANO %					100,00	5′365,470	5′365,47	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						•	5′365,47	
	TOTALE euro						•	88′123,68	
	A RIPORTARE								

				pag. 8
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVO	IMPC	RTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVO	TOTA	ALE	%
		RIPORTO		
001 002 003 004	Riepilogo SUPER CATEGOI  OG3 - Opere stradali  OG13 - Opere ingegneria naturalistica  OS21 - Opere di fondazione speciali  SICUREZZA	12	2′362,05 6′189,98 4′206,18 5′365,47	14,03 7,02 72,86 6,09
		Totale SUPER CATEGORIE euro 88	3′123,68	100,00
	Prato 06/11/2021 II Tecnico			
	dott. ing. Gabriele Bravi			
	DOTTUR BAV 1º 4552			
		A RIPORTARE		