

COMUNE DI CANTAGALLO



AREA TECNICA

PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

VIA G. VERDI 24, 59025 CANTAGALLO (PO)

Messa in sicurezza della strada di competenza comunale denominata via Case di Sotto mediante rifacimento del manto stradale
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|---------|-------------|-----------|
| OGGETTO | ONERI DELLA SICUREZZA | IS-07 | | | |
| ELABORATO | | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicola Serini (Comune di CANTAGALLO) | | | |
| DATA | Febbraio 2022 | PROGETTISTA: Geom. Edoardo Giardi (Comune di CANTAGALLO) | | | |
| SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO | | GRUPPO DI LAVORO: Alessandra Tribbioli | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | Febbraio/2022 | Prima emissione | L.P. | L.P. | L.P. |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza della strada di competenza comunale denominata via Case di Sotto mediante rifacimento del manto stradale

COMMITTENTE:

Data, 08/03/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 TOS22_17.N 05.002.012 | Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. | | 7,00 | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 7,00 | 8,07 | 56,49 |
| 2 TOS22_17.P 07.002.001 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,84 | 35,36 |
| 3 TOS22_17.N 06.004.010 | Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 208,80 | 208,80 |
| 4 TOS22_17.N 06.005.001 | WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 126,27 | 126,27 |
| 5 TOS22_17.P 07.004.001 | Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 40,60 | 40,60 |
| 6 TOS22_17.P 07.002.012 | Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 1,47 | 1,47 |
| 7 TOS22_RU. M10.001.003 | Operaio edile Qualificato | | | | 2,000 | 2,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 2,00 | 34,59 | 69,18 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 538,17 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 538,17 |
| | Data, 08/03/2022 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |