



COMUNE CANTAGALLO

AREA TECNICA

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE VIA DI PERTUGIATA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -

Responsabile Unico del Procedimento:
ARCH. NICOLA SERINI - Area Tecnica

Progettista:

ING. EMILIANO VANNINI
D.T Sintesi Ingegneria srl



via Bure Vecchia nord 115
51100 - Pistoia (PT)
cel.339.3676123
e.mail: sintesingegneria@gmail.com
pec: sintesingegneria@pec.it



Collaborazione:
ING. FRANCESCA SCARSELLI

ELENCO PREZZI

DATA: Novembre 2022

EP

elaborato

EMIS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	NOV / 2022	Emissione progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO	E.V	E.V	E.V

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ANALISI PREZZI (SpCap 2)			
Nr. 1 AP22/1.001a	Rimozione accurata di parapetonale, compreso trasporto in area indicata dalla Stazione appaltante e/o a centro di recupero/discarica. Compreso ripristino locale per messa in sicurezza pavimentazione pedonale in corrispondenza sedi di innesto montanti. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventiquattro/41)	cadauno	24,41
Nr. 2 AP22/1.001b	Rimozione accurata di parapetonale, compreso trasporto in area di cantiere per la corretta conservazione, e successivo riposizionamento nelle sedi di progetto con muratura a terra in malta cementizia. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantasei/19)	cadauno	46,19
Nr. 3 AP22/1.001c	Rimozione di dissuasore di qualunque tipologia (altezza; sezione), compreso trasporto in area indicata dalla Stazione appaltante e/o a centro di recupero/discarica. Compreso ripristino locale per messa in sicurezza pavimentazione pedonale/carrabile in corrispondenza sede di innesto. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (venti/52)	cadauno	20,52
Nr. 4 AP22/1.001d	Rimozione segnaletica verticale compreso il ripristino della pavimentazione (asfalto a freddo), l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (diciassette/14)	cadauno	17,14
Nr. 5 AP22/1.002a	Rimozione completa di pozzetto in calcestruzzo con caditoia o chiusino per mezzo di: - demolizione della pavimentazione/massetto/massicciata nell'intorno del pozzetto; - rimozione dello stesso pozzetto con chiusino o caditoia, compreso relativo telaio, di qualsiasi dimensione e materiale. Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l'esecuzione completa della lavorazione, il noleggio delle necessarie attrezzature, il carico sollevamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta, al fine di dare l'intervento completo ed eseguito a regola d'arte. Compreso sigillatura condotte se vengono dismesse e mantenute in sito. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentanove/29)	cadauno	39,29
Nr. 6 AP22/1.002b	Rimozione di solo chiusino e/o caditoia e relativo telaio, di qualsiasi dimensione e materiale, con trasporto a discarica e/o a centro di recupero, escluso oneri di conferimento. Compreso: - demolizione accurata della pavimentazione e del cordolo di allettamento nell'intorno del telaio evitando il danneggiamento del pozzetto; - la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico a discarica. Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l'esecuzione completa della lavorazione ed il noleggio delle necessarie attrezzature. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventinove/72)	cadauno	29,72
Nr. 7 AP22/1.003	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso su marciapiedi e/o piste ciclabili e/o superfici stradali di larghezza contenuta , eseguita con macchina fresatrice da applicare a minipala e/o miniescavatore, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15. Compreso la movimentazione in ambito cantiere, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice. Profondità massima 3cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (cinque/52)	m ²	5,52
Nr. 8 AP22/1.004	Scarificazione superficiale di pavimentazione di marciapiede/pista ciclabile in conglomerato bituminoso fino ad uno spessore di 5 cm , eseguita con piccoli mezzi meccanici e manuali, compreso la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quattro/08)	m ²	4,08
Nr. 9 AP22/1.005	Scavo a sezione ristretta obbligata con mezzi meccanici/manuali in presenza di numerosi servizi sotterranei esistenti e/o in aree di cantiere che non consentono l'affiancamento autocarro-macchina operatrice, nonchè per singoli scavi isolati, quali plinti per pali semaforici o della pubblica illuminazione, pozzetti per caditoie/chiusini di ispezione, camerette ecc. , in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione della roccia compatta. Nel titolo è compreso ogni onere per: armature, aggotamento acque, sollevamento delle materie escavate, movimentazione del materiale scavato nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto ad impianti autorizzati ai fini del loro recupero o dello smaltimento, o secondo gli ordini della Direzione dei Lavori in aree di cantiere per il successivo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 AP22/1.006a	reimpiego per operazioni di rinterro di scavi/tracce. Titolo da applicarsi a scavi FINO A ML. 1,50 di larghezza. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantauno/42)	m ³	41,42
Nr. 11 AP22/1.006b	Fornitura e posa in opera di cordonato LISCIO in CLS vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, la fondazione in cls C20/25, il taglio in pezzi per la realizzazione di tratti curvilinei; dimensioni cm 12x25hx100 con angolo smussato . SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventiquattro/53)	m	24,53
Nr. 12 AP22/1.006c	Fornitura e posa in opera di cordonato in cls MARTELLINATO murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, la fondazione in cls C20/25, il taglio in pezzi per la realizzazione di tratti curvilinei; dimensioni 12x25hx100cm con angolo smussato . SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentadue/22)	m	32,22
Nr. 13 AP22/1.006d	Fornitura e posa in opera di lista in calcestruzzo LISCIO murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, la fondazione in cls C20/25, il taglio in pezzi per la realizzazione di tratti curvilinei; dimensioni 25x17hx100cm . SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentaquattro/94)	m	34,94
Nr. 14 AP22/1.007a	Fornitura e posa in opera di lista in calcestruzzo MARTELLINATO murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, la fondazione in cls C20/25, il taglio in pezzi per la realizzazione di tratti curvilinei; dimensioni 25x17hx100cm . SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantadue/89)	m	42,89
Nr. 15 AP22/1.007b	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/5, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su marciapiedi e/o isole/cordonati spartitraffico di larghezza contenuta, anche in presenza di pali, quadri/armadietti stradali, basamenti, chiusini ; compreso mano di attacco e costipazione a piastra vibrante; spessore finito 3 cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentaotto/19)	m ²	38,19
Nr. 16 AP22/1.007c	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/5, per pavimentazione di marciapiedi andanti di sviluppo continuo, in presenza di pali, quadri/armadietti stradali, basamenti, chiusini ; compreso mano di attacco e rullatura a ferro / costipazione a piastra vibrante; spessore finito 2cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (dodici/84)	m ²	12,84
Nr. 17 AP22/1.007d	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/5, per pavimentazione di marciapiedi, anche in presenza di pali, quadri, basamenti, chiusini; compreso mano di attacco e rullatura a ferro e/o costipazione a piastra vibrante; per ogni cm in più o in meno rispetto allo spessore finito di cui alle voci AP.007a e AP.007b SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (cinque/60)	m ²	5,60
Nr. 18 AP22/1.007e	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo base , granulometria continua 0/32, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso ancoraggio, mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 10cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (cinquantacinque/99)	m ²	55,99
Nr. 19 AP22/1.007f	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo base , granulometria continua 0/32, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso ancoraggio, mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 10cm. Per ogni cm in più o in meno alla voce precedente AP22/1.007d . SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (tre/76)	m ²	3,76
Nr. 20 AP22/1.007g	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder , granulometria continua 0/20, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso ancoraggio, mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 7cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantanove/02)	m ²	49,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 AP22/1.007ee	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo binder , granulometria continua 0/20, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 7cm. Per ogni cm in più o in meno alla voce precedente AP22/1.007e. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quattro/31)	m ²	4,31
Nr. 21 AP22/1.007f	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/10, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso ancoraggio, mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 3cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentaotto/46)	m ²	38,46
Nr. 22 AP22/1.007ff	Stesura A MANO e con ausilio di piccoli mezzi meccanici (minipala) di conglomerato bituminoso a caldo tipo usura , granulometria continua 0/10, per pavimentazione di piccole superfici localizzate o discontinue su sede stradale e/o di larghezza contenuta ; compreso ancoraggio, mano di attacco e costipazione a piastra vibrante e/o a rullo; spessore finito 3cm. Per ogni cm in più o in meno alla voce precedente AP22/1.007f. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quattro/39)	m ²	4,39
Nr. 23 AP22/1.008	Fornitura e posa in opera di misto granulare STABILIZZATO di cava a granulometria assortita con inerti e legante naturale derivante dalla frantumazione dello stesso materiale di cava. Compresa fornitura del materiale, stesa a mano e costipamento da eseguire con rullo o con piastra vibrante. Granulometria assortita da 0' a 2'. Misurazione da eseguirsi su materiale costipato. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ottantaquattro/25)	mc	84,25
Nr. 24 AP22/1.009	Fornitura e posa in opera di malta cementizia areata fluida autolivellante , omogenea, priva di segregazione e di essudazione, composta di inerti esenti da materiali eterogenei selezionati e lavati, cemento, un contenuto di aria compreso tra il 25 - 30 % per m3 di impasto, tempo di indurimento compreso tra 12 e 24 ore e confezionata ai sensi della norma UNI EN 206-1/2001. Massa volumica = 1700÷1800 kg/mc; resistenza a compressione a 28 gg superiore o uguale a 1.5 N/mm ^q SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centosessantaquattro/47)	mc	164,47
Nr. 25 AP22/1.010a	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso rullatura, profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoottantasette/50)	Tn	187,50
Nr. 26 AP22/1.010b	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature. Conglomerato bituminoso tipo base con con aggregato pezzatura 0/32 mm a caldo steso con mezzi meccanici: fino a 10cm e larghezza minima 1m SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoquarantanove/42)	Tn	149,42
Nr. 27 AP22/1.011a	Fognatura in P.V.C. rigido secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8 , posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro: diam. est. 160 mm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventiuno/14)	m	21,14
Nr. 28 AP22/1.011b	F.p.o di pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo (senza fondo, impiegabile anche come prolunga) compreso rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro. Dimensioni 50x50 e interne 40x40, h.20. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ottantaquattro/72)	cadauno	84,72
Nr. 29 AP22/1.012a	F.p.o di caditoia in ghisa sferoidale , conforme alla EN124:2015 classe di resistenza C250, con luce netta 450x250 mm, costituita da: - telaio asimmetrico con bordo a sbalzo solo su tre lati per accostarsi al cordolo marciapiede, dimensioni esterne 520x320mm, h.45/50mm; - coperchio nervato, grigliato per il drenaggio delle acque, con superficie leggermente concava e rilievo antisdrucchiolo, asole trasversali . Vernice protettiva antiossidante di colore nero. Compresa muratura a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 30 AP22/1.012b	SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centotrentotto/16) F.p.o di caditoia in ghisa sferoidale , conforme alla EN124 : 1995 classe di resistenza C250, con luce netta 300x300mm, costituita da: - telaio sagomato con bordo portasisfone dimensioni esterne 400x400mm, h.45/50mm; - coperchio nervato, grigliato per il drenaggio delle acque, con superficie piana e/o concava (a scelta DD.LL) e rilievo antisdrucchiolo, dotata di cerniera antifurto, asole a nido d'ape . Vernice protettiva antiossidante di colore nero. Compresa muratura a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoventiquattro/65)	cadauno	138,16
Nr. 31 AP22/1.012c	F.p.o di caditoia "bocca di lupo" in ghisa sferoidale, classe di resistenza C250, con griglia orizzontale e bocchetta di scarico verticale con coperchio, integrate, articolate, apribili con sistema automatico antichiusura accidentale ed estraibili in posizione verticale, con bloccaggio al telaio in posizione di chiusura. Munita di barre selettive per impedire l'accesso di elementi voluminosi all'interno del pozzetto. Telaio 600x600mm, luce minima 350x350mm, h. min. 120mm. Vernice protettiva antiossidante di colore nero. Compresa muratura a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duecentosestanta/68)	cadauno	270,68
Nr. 32 AP22/1.012d	F.p.o di chiusino con telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con coperchio quadro a tenuta ermetica, con superficie antisdrucchiolo. Dimensioni telaio 500x500mm, luce netta 400x400mm. Compresa muratura a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centocinquantadue/77)	cadauno	152,77
Nr. 33 AP22/1.012e	F.p.o di canaletta di drenaggio in PE-HD con costolatura di irrigidimento esterna e griglia in acciaio zincato , sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consentire l'assemblaggio tra un canale ed il successivo con le relative griglie già fissate. La canaletta dovrà avere 2 diaframmi di scarico laterali in punti prestabiliti e la predisposizione sul fondo per un eventuale scarico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia e con basso coefficiente di scabrezza per consentire il massimo scorrimento dell'acqua, dovrà inoltre essere perfettamente stagna e priva di punti di collegamento con l'esterno. Sulle pareti interne la canaletta dovrà presentare n° 3 punti di collegamento per lato atti a garantire il bloccaggio delle griglie in acciaio zincato, queste comprese nella fornitura. Dimensioni 20x15x100cm. Compreso sottofondo di calcestruzzo C12/15 spessore 15cm e rinfianchi laterali di spessore 10cm. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centosestantaotto/99)	cadauno	178,99
Nr. 34 AP22/1.012f	F.p.o di grigliato metallico tipo "Orsogrill" o similare, zincato a caldo, in pannello quadrato per caditoia , completo di bordi e telaio zincati, sistemi di fissaggio; compreso muratura telaio su pozzetto ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Dimensioni nette interne 50x50cm. Portata pedonale classe 1. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ottantauno/19)	cadauno	81,19
Nr. 35 AP22/1.013a	Fornitura e posa in opera di archetto PARAPEDONALE con traverso inferiore in acciaio S235 zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche termoindurenti colore grigio antracite, cementato a terra, composto da tubolari diametro Ø60 mm. Compresa l'applicazione di fasce catarifrangenti colore giallo agli elementi verticali ed orizzontali. E' compresa l'incidenza della relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e/o certificazione da parte del fornitore (da consegnare alla DD.LL preventivamente alla consegna in cantiere della stessa fornitura). Completo di ogni magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. Altezza netta fuori terra 110cm; base 100 cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centotrentadue/94)	cadauno	132,94
Nr. 36 AP22/1.013b	Fornitura e posa in opera di archetto PARAPEDONALE con traverso inferiore in acciaio S235 zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche termoindurenti colore grigio antracite, cementato a terra, composto da tubolari diametro Ø60 mm. Compresa l'applicazione di fasce catarifrangenti colore giallo agli elementi verticali ed orizzontali. E' compresa l'incidenza della relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e/o certificazione da parte del fornitore (da consegnare alla DD.LL preventivamente alla consegna in cantiere della stessa fornitura). Completo di ogni magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. Altezza netta fuori terra 110cm; base 150 cm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centocinquantadue/93)	cadauno	152,93
Nr. 37 AP22/1.013c	Posa in opera di ARCHETTO PARAPEDONALE con traverso inferiore in acciaio S235 zincato a caldo e verniciato a polveri epossidiche termoindurenti colore grigio antracite, cementato a terra,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 AP22/1.014	<p>composto da tubolari diametro d.60mm. Compresa l'applicazione di fasce catarifrangenti colore giallo agli elementi verticali ed orizzontali. E' compresa l'incidenza della relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato e/o certificazione da parte del fornitore (da consegnare alla DD.LL preventivamente alla consegna in cantiere della stessa fornitura). Completo di ogni magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentaquattro/67)</p> <p>Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, incluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. Diametro 110 mm SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (sette/35)</p>	cadauno	34,67
Nr. 39 AP22/1.015	<p>Fondazione marciapiede, compresa compattazione, con materiale proveniente da impianti di RECUPERO, stabilizzato di granulometria 15/35mm, certificato secondo indicazioni di capitolato. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ventitre/39)</p>	m ³	23,39
Nr. 40 AP22/1.016a	<p>Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a DUE PETTI 40x7-9x100 cm vibrata. Doppia pendenza 5/8 SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trentadue/52)</p>	m	32,52
Nr. 41 AP22/1.016b	<p>Posa in opera di zanella in pietra (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17- 20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m). SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantacinque/76)</p>	m ²	45,76
Nr. 42 AP22/1.017	<p>Rimozione di pavimentazione in elementi autobloccanti, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (sei/29)</p>	m ²	6,29
Nr. 43 AP22/1.018a	<p>Ripristino caditoia BOCCA DI LUPO con pozzetto in CLS, per mezzo di taglio della pavimentazione stradale e relativi zanella e lista corrispondenti alla caditoia da ripristinare, demolizione di corpo stradale e scavo a sezione obbligata estesi in carreggiata e su marciapiede per asportazione di "bocca di lupo" in ghisa con relativo telaio, pozzetto sottostante di qualsiasi dimensione e materiale, ritrovamento della tubazione portava ENTRO ml. 1,00 dalla bocca di uscita del pozzetto, creazione sede di alloggiamento nuovo pozzetto con formazione piano di posa livellato in cls gettato in opera C20/25. La prestazione comprende la PROV. E P.O. di POZZETTO in CLS 600x600 mm altezza 570, per caditoie stradali ed acque chiare, compreso di sifonatura, CADITOIA IN GHISA CON BOCCA DI LUPO dimensioni telaio 605x562 (peso 62kg), TUBAZIONE PORTAVIA IN PVC Ø 160mm, con anello elastomerico di tenuta, completa di raccordi e pezzi speciali, perfettamente collegata al nuovo pozzetto ed alla tubazione portava esistente residua, rinfiando e riempimento in cls C16/20, la PROV. E P.O. e ZANELLA in cls per le parti precedentemente demolite, la ripresa del conglomerato bituminoso pezzatura mm. 0/5 in sede stradale e su marciapiede. Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l'esecuzione completa della lavorazione, compreso eventuale muratura di mattoni sodi, al fine di posizionare la griglia alla quota idonea, di tutti i materiali occorrenti, il noleggio delle necessarie attrezzature, il carico sollevamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta, INCLUSI GLI ONERI A DISCARICA al fine di dare l'intervento completo ed eseguito a regola d'arte. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (novecentoquarantaquattro/96)</p>	cadauno	944,96
Nr. 44 AP22/1.018b	<p>Ripristino caditoia CONCAVA con pozzetto in CLS, per mezzo di taglio della pavimentazione stradale e relativi zanella e lista corrispondenti alla caditoia da ripristinare, demolizione di corpo stradale e scavo a sezione obbligata estesi in carreggiata e su marciapiede per asportazione di griglia in ghisa con relativo telaio, pozzetto sottostante di qualsiasi dimensione e materiale, ritrovamento della tubazione portava ENTRO ml. 1,00 dalla bocca di uscita del pozzetto, creazione sede di alloggiamento nuovo pozzetto con formazione piano di posa livellato in cls gettato in opera C20/25. La prestazione comprende la PROV. E P.O. di POZZETTO in CLS 500x500 mm altezza 480, per caditoie stradali ed acque chiare, compreso di sifonatura, GRIGLIA CONCAVA per CADITOIE in ghisa SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa, dimensioni interne 480x280 mm complete di telaio 520x320x50mm (peso 18kg), TUBAZIONE PORTAVIA IN PVC Ø 160mm, con anello elastomerico di tenuta, completa di raccordi e pezzi speciali, perfettamente collegata al nuovo pozzetto ed alla tubazione portava esistente residua, rinfiando e riempimento in cls C20/25, la PROV. E P.O. di LISTA/CORDONATO e ZANELLA in cls per le parti precedentemente demolite, la ripresa del conglomerato bituminoso pezzatura mm. 0/5 in sede stradale e su marciapiede.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 AP22/1.019a	<p>Nella prestazione è compresa e compensata la manodopera necessaria per l'esecuzione completa della lavorazione, compreso eventuale muratura di mattoni sodi, al fine di posizionare la griglia alla quota idonea, di tutti i materiali occorrenti, il noleggio delle necessarie attrezzature, il carico sollevamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta, INCLUSI GLI ONERI A DISCARICA al fine di dare l'intervento completo ed eseguito a regola d'arte.</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (settecentotrentauno/24)</p>	cadauno	731,24
Nr. 46 AP22/1.019b	<p>Rimozione e nuova posa in opera di LAPIDINI E CHIUSINI. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e la posa in opera, alla quota richiesta, del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sarà gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la movimentazione ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. LAPIDINI E CHIUSINI, sia in GHISA che in PIETRAME o in ALTRO MATERIALE, delle DIMENSIONI max. fino a cm 55 x 55 e del diametro fino a cm 30.</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (novantanove/40)</p>	cadauno	99,40
Nr. 47 AP22/1.019c	<p>Rimozione e nuova posa in opera di GRIGLIE STRADALI. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e posa e la posa in opera, alla quota richiesta, del telaio/cornice del chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sarà gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la movimentazione ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. GRIGLIE IN GHISA delle dim. cm 30 x48, poste in sede carrabile.</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ottantacinque/42)</p>	cadauno	85,42
Nr. 48 AP22/1.020	<p>Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE. Il titolo comprende: la demolizione del cordolo in cemento armato di bloccaggio, lo smontaggio del chiusino, la formazione del nuovo piano di posa mediante eventuale muratura di mattoni pieni con malta di cemento tit. 325 a q 3,00 per mc; oppure eventuale demolizione di muratura, la ripresa del nuovo piano e la posa in opera, alla quota richiesta, del telaio con chiusino. Quindi getto del nuovo cordolo in cemento armato della sezione di cm 30 x15 minima per il bloccaggio del chiusino, cordolo armato con n° 4 ferri del diametro di mm 8 a correre e staffe del diametro di mm 6 in numero di 8, poste quattro agli spigoli e quattro al centro di ogni lato del cordolo. Il cordolo sarà gettato con calcestruzzo classe 25/30. E' compreso ogni altro onere e magistero, la movimentazione ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, la ripresa della preesistente pavimentazione e del sottofondo, sia in carreggiata che in sede marciapiede, con perfetto azzeramento al labbro del telaio del chiusino, senza creare dossi o cunette o scalini sul piano viabile. CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA TRAFFICO PESANTE di qualsiasi dimensione.</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duecentosettantasei/34)</p>	cadauno	276,34
Nr. 49 AP22/1.021a	<p>Copertura di mano d'attacco, in modo tale da evitarne l'asportazione da parte dei mezzi che riforniscono la finitrice per la posa degli strati superiori in conglomerato bituminoso, e di conseguenza evitarne la discontinuità sulla superficie sottostante, eseguita con spargimento di filler minerale e sabbia fine. Compreso ogni onere e magistero per la realizzazione a regola d'arte.</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quarantasette/42)</p>	a	47,42
Nr. 50 AP22/1.021b	<p>Smontaggio di barriera bordo rilevato, metallica o metallica rivestita in legno, compreso ogni onere e magistero occorrente. Compreso l'onere della movimentazione nell'ambito del cantiere, carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale (esclusi oneri di conferimento)</p> <p>SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (undici/90)</p>	m	11,90
Nr. 50 AP22/1.021b	<p>Smontaggio di barriera bordo opera d'arte, compreso rete metallica e relativi montanti ancorati alla barriera, compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso il taglio delle componenti metalliche inghisate nei getti almeno 2cm al di sotto dell'estradosso del cordolo in c.a. Compreso l'onere della movimentazione nell'ambito del cantiere, carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale (esclusi oneri</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 51 AP22/1.022a	di conferimento) SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (tredici/09) Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 - W3 per bordo laterale su rilevato , con nastro a tripla onda. Sistema testato e certificato secondo EN 1317-5 su una lunghezza non superiore ai 63m. Completa di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria; il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato del crash test ed al relativo manuale di installazione. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centoventisette/44)	m	13,09
Nr. 52 AP22/1.022b	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 -W3 per bordo opera d'arte (bordo ponte) , con nastro a tripla onda e corrente superiore. Idonea per ancoraggio su cordolo in c.a. di larghezza 60cm; massimo dislivello da strada 5cm. Sistema testato e certificato secondo EN 1317-5 su una lunghezza non superiore ai 63m. Completa di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, tirafondi; il tutto in conformità ai requisiti fissati nel certificato del crash test ed al relativo manuale di installazione. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duecentotré/34)	m	127,44
Nr. 53 AP22/1.022c	Fornitura e posa in opera di transizione tra barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 -W3 per bordo opera d'arte e barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2 - W3 per bordo rilevato entrambe di nuovo impianto . Sistema dimensionato a cura della ditta appaltatrice e/o fornitrice del nuovo dispositivo secondo quanto previsto dalla norma EN 1317-4, corredato di disegni costruttivi, relazioni tecniche di calcolo ed altra documentazione tecnica (come crash test al vero, crash test virtuali simulati con elaboratori di calcolo) SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centosessantanove/84)	m	203,34
Nr. 54 AP22/1.022d	Fornitura e posa in opera di transizione tra nuova barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2-W3 per bordo rilevato e barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1/N2 esistente bordo rilevato . Sistema dimensionato a cura della ditta appaltatrice e/o fornitrice del nuovo dispositivo secondo quanto previsto dalla norma EN 1317-4, corredato di disegni costruttivi, relazioni tecniche di calcolo ed altra documentazione tecnica (come crash test al vero, crash test virtuali simulati con elaboratori di calcolo). Nel prezzo è compensato l'onere di eventuali prove dirette di caratterizzazione meccanica sui materiali costituenti le componenti metalliche del dispositivo esistente. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (centotrentauno/16)	m	169,84
Nr. 55 AP22/1.022e	Fornitura e posa in opera di transizione tra nuova barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2-W3 per bordo opera d'arte (ponte) e barriera stradale di sicurezza a profilo metallico esistente bordo opera d'arte . Sistema dimensionato a cura della ditta appaltatrice e/o fornitrice secondo quanto previsto dalla norma EN 1317-4, corredato di disegni costruttivi, relazioni tecniche di calcolo ed altra documentazione tecnica (come crash test al vero, crash test virtuali simulati con elaboratori di calcolo). Nel prezzo è compensato l'onere di eventuali prove dirette di caratterizzazione meccanica sui materiali costituenti il manufatto di ancoraggio del dispositivo esistente e/o sulle relative componenti metalliche. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (duecentotré/34)	m	131,16
Nr. 56 AP22/1.022f	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza terminale testato di classe P2 (DM.2367-2004) , costituita da nastro da mm 4000, paletti di sostegno in profilato metallico tipo sigma 100x1700mm e palo di sostegno tipo C 125x62,5x2,5 h. 1900mm posti ad un interasse di 1333mm, completo di bulloneria di collegamento. Larghezza del sistema 1,10m. Altezza del sistema 0,68m. Pali infissi. <u>Compreso tratto di transizione con la barriera bordo rilevato di classe H2 W3</u> . Il sistema deve aver superato positivamente i test previsti dalla norma EN 1317-5 ed essere testato per una lunghezza netta di 8,40m comprensivi del tratto di transizione con la barriera bordo rilevato di classe H2 W3. E' onere dell'impresa adottare comunque un terminale di pari classe compatibile per il collegamento con la barriera bordo laterale impiegata. SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (quattromilacinquecentoottanta/05)	cadauno	4'580,05
Nr. 57 AP22/1.022g	Fornitura e posa in opera di terminale semplice per barriera H2 bordo opera d'arte o rilevato: "manina" per nastro a 3 onde SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (settanta/00)	cadauno	70,00
Nr. 58 AP22/1.022h	Fornitura e posa in opera di sistema completo per il raccordo tra lame a due e tre onde di barriere bordo opera d'arte o bordo rilevato . Sistema dimensionato a cura della ditta appaltatrice e/o fornitrice del nuovo dispositivo secondo quanto previsto dalla norma EN 1317-4, corredato di disegni costruttivi e documentazione tecnica.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 59 AP22/1.023a	SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (trecentonovantacinque/19) Fornitura e posa in opera di rivestimento (finitura "faccia vista") in piastre di pietra arenaria grigia retrosegate, piano naturale o tranciato, formato irregolare o leggermente squadrato, spessore cm.5/7. Posate con collante o malta e successiva stuccatura con malta bicomponente ad imitazione della tessitura del paramento originario. Compreso ogni magistero per zanche di ancoraggio al paramento verticale, immorsature, spigoli, riseghe, sfridi ecc. Compreso la fornitura e posa di canalette di scolo sezione "U" in cls da posizionare secondo indicazioni di progetto.	cadauno	395,19
	SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (novantatre/96)	mq	93,96
Nr. 60 AP22/1.023b	Fornitura e posa in opera di copertina coprimuro in pietra arenaria grigia sez.cm40/45x4/5(h)mm , lunghezze a correre (cm80-110), n.2 coste quadre fiammate, lavorata con gocciolatoio sui bordi; posata a colla o con impiego di malta su supporto murario o in calcestruzzo. Compreso stuccatura dei giunti.	m	86,23
Nr. 61 AP22/1.024	SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (ottantasei/23) Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa con massa impermeabilizzante classificata BPP (Bitume Polimero Plastomero) secondo norma UNI 8818, costituita da bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici (APP) di elevata qualità ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni e da rinforzo interno composito in geotessile nontessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura stabilizzato con fibre di vetro. La membrana, certificata per impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico in conformità alla Norma EN 14695, può ricevere la stesa a caldo di conglomerato bituminoso direttamente sulla faccia superiore. Prodotto con marcatura CE conforme alle norme EN 13707, EN 13969, EN 14695. Flessibilità a freddo: ≤ -20 °C (EN 1109)	m ²	31,01
Nr. 62 AP22/1.025	SpCap 2 - ANALISI PREZZI euro (sette/17) Sovrapprezzo per il trasporto ad impianti di smaltimento per una distanza oltre i 20km e fino 55km	m ³	7,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO (SpCap 3) E.P ANAS - 2022 (Cap 1)			
Nr. 63 ANAS22.D.01.043.1.a	MANO DI ANCORAGGIO IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA tipo C55B4 (norma UNI EN 13808) per applicazione al di sopra di strati di misto granulare non legato o NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA tipo C60B10 (norma UNI EN 13808) per stesa su strati di fondazione legati o non legati stabilizzati con cemento ed emulsione bituminosa SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (zero/89)	mq	0,89
Nr. 64 ANAS22.D.01.043.1.b	MANO DI ANCORAGGIO IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA tipo C60BP10 (norma UNI EN 13808) per applicazione al di sopra di strati di base riciclati a freddo SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (zero/97)	mq	0,97
Nr. 65 ANAS22.D.01.043.2.a	MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0.8-1.5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. E' compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (zero/99)	mq	0,99
Nr. 66 ANAS22.D.01.043.2.b	MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0.8-1.5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. E' compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (uno/20)	mq	1,20
Nr. 67 ANAS22.D.01.043.2.c	MANO DI ATTACCO IN BITUME TAL QUALE per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0.8-1.5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. E' compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (uno/42)	mq	1,42
Nr. 68 ANAS22.D.01.043.2.d	MANO DI ATTACCO IN BITUME MODIFICATO per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0.8-1.5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. E' compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 69 ANAS22.D.01.050.c	Sovrapprezzo per i rappezi per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo con resistenza min 50KN/m nelle due direzioni per rinforzo. La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10mm e 40mm resistente alle temperature minime 300°C. Ritiro max 1% dopo 15 minuti alla temperatura di 190°C. Allungamento max a rottura nelle due direzioni del 4%. La rete dovrà essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autodesività. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (sette/56)	mq	7,56
Nr. 70 ANAS22.E.08.001.a	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normaiva vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuto (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. Analisi che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, odore, ph, scheletro, residuo secco a 105°C, ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cromo esavalente, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco; - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C<=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 ANAS22.E08.001.b	Test di cessione per il conferimento a discarica (DM.27/09/2010) e in impianti di recupero (Decreto 05/04/2006 n.186). Per rifiuti solidi. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 1 - E.P ANAS - 2022 euro (duecentoquarantaotto/60)	cadauno	248,60
BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione (Cap 2)			
Nr. 72 BI.207.12.1.1	Piazzamento di pompa autocarrata per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (pompa con braccio fino a 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (trecentotrentasette/00)	cadauno	337,00
Nr. 73 BI.207.12.1.2	Piazzamento di pompa autocarrata per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (pompa con braccio oltre 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (trecentosessantauno/00)	cadauno	361,00
Nr. 74 BI.207.12.2.1	Sollevamento di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (mediante pompa con braccio fino a 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (diciassette/87)	mc	17,87
Nr. 75 BI.207.12.2.2	Sollevamento di cls preconfezionato, mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice (mediante pompa con braccio oltre 36m) SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (ventidue/09)	mc	22,09
Nr. 76 BI.265.3.1.1	MAGGIORAZIONI ai prezzi del calcestruzzo per lavorazioni particolari. Per livellatura a superficie piana, tipo marciapiede e simili, a strati con spessori medi 8-14 cm. SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (nove/85)	m ³	9,85
Nr. 77 BI.37.3.1.1	Fornitura a pie' d'opera di CORDONATO rettilineo in GRANITO grigio nazionale, spianato alla subbia sulle facce in vista, elementi dritti di lunghezza minima 1 m. Cordonato di sezione cm.15x25h SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (quarantaquattro/50)	m	44,50
Nr. 78 BI.37.3.1.6	Fornitura a pie' d'opera di LISTA rettilinea in GRANITO grigio nazionale, spianato alla subbia sulle facce in vista, elementi dritti di lunghezza minima 1 m. Lista di sezione cm.25x17h SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 2 - BOLLETTINO INGEGNERI ultima edizione euro (sessantacinque/60)	m	65,60
DEI (Cap 3)			
Nr. 79 DEI.A25035	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO Cap 3 - DEI euro (sette/52)	m	7,52
Nr. 80 DEI.A65003a	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connesure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione: con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni mq di paramento, stuccatura delle connesure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria SpCap 3 - ALTRI PREZIARI DI RIFERIMENTO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NUOVE COSTRUZIONI EDILI (SpCap 4)			
Nr. 87 TOS22/ 1_01.A04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (cinque/31)	m ³	5,31
Nr. 88 TOS22/ 1_01.A04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventiuno/25)	m ³	21,25
Nr. 89 TOS22/ 1_01.A04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (sei/48)	m ³	6,48
Nr. 90 TOS22/ 1_01.A04.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (dieci/00)	m ³	10,00
Nr. 91 TOS22/ 1_01.A04.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (diciassette/03)	m ³	17,03
Nr. 92 TOS22/ 1_01.A04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventidue/42)	m ³	22,42
Nr. 93 TOS22/ 1_01.A04.006.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (venticinque/94)	m ³	25,94
Nr. 94 TOS22/ 1_01.A04.007.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (trentadue/97)	m ³	32,97
Nr. 95 TOS22/ 1_01.A04.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (undici/17)	m ³	11,17
Nr. 96 TOS22/ 1_01.A04.010.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (diciotto/20)	m ³	18,20
Nr. 97 TOS22/ 1_01.A04.011.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventitre/60)	m ³	23,60
Nr. 98 TOS22/ 1_01.A04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventisette/11)	m ³	27,11
Nr. 99 TOS22/	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_01.A04.013.001	autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (trentaquattro/14)	m ³	34,14
Nr. 100 TOS22/ 1_01.A04.028.003	SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti superiori a mc.0,50 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (quarantauno/01)	m ³	41,01
Nr. 101 TOS22/ 1_01.B02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (ventiotto/16)	m ²	28,16
Nr. 102 TOS22/ 1_01.B02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (trentaquattro/55)	m ²	34,55
Nr. 103 TOS22/ 1_01.B04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centoquarantasei/15)	m ³	146,15
Nr. 104 TOS22/ 1_01.B04.006.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centosettantatre/01)	m ³	173,01
Nr. 105 TOS22/ 1_01.B04.006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centosettantasei/96)	m ³	176,96
Nr. 106 TOS22/ 1_01.B04.006.003	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centoottantauno/91)	m ³	181,91
Nr. 107 TOS22/ 1_01.B04.014.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centosettantanove/55)	m ³	179,55
Nr. 108 TOS22/ 1_01.B04.014.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centoottantaquattro/65)	m ³	184,65
Nr. 109 TOS22/ 1_01.B04.014.003	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (centoottantanove/44)	m ³	189,44
Nr. 110 TOS22/ 1_01.B04.232.011	getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4 SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (duecentotrentatre/08)	m ³	233,08
Nr. 111 TOS22/ 1_01.B07.001.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (cinquecentosci/85)	m ³	506,85
Nr. 112 TOS22/ 1_01.B07.001.003	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento SpCap 4 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI euro (quattrocentonovantasei/59)	m ³	496,59
Nr. 113	Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
RISTRUTTURAZIONI EDILI (SpCap 5)			
Nr. 125 TOS22/ 1_02.A03.001.005	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (duecentoquarantasei/85)	m ³	246,85
Nr. 126 TOS22/ 1_02.A03.001.006	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (centosettantacinque/02)	m ³	175,02
Nr. 127 TOS22/ 1_02.A03.002.001	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (quattrocentoventinove/89)	m ³	429,89
Nr. 128 TOS22/ 1_02.A03.002.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (trecentoottantanove/18)	m ³	389,18
Nr. 129 TOS22/ 1_02.A03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (cinquecentosei/29)	m ³	506,29
Nr. 130 TOS22/ 1_02.A03.002.004	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (quattrocentoquarantanove/27)	m ³	449,27
Nr. 131 TOS22/ 1_02.B10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (venti/91)	m ²	20,91
Nr. 132 TOS22/ 1_02.B10.003.002	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrica per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (sette/76)	m ²	7,76
Nr. 133 TOS22/ 1_02.B10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (due/24)	m	2,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 134 TOS22/ 1_02.B10.003.005	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (centosette/51)	m ²	107,51
Nr. 135 TOS22/ 1_02.B10.003.006	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (ventiuno/50)	m ²	21,50
Nr. 136 TOS22/ 1_02.B10.003.015	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (ventidue/64)	m ²	22,64
Nr. 137 TOS22/ 1_02.B10.003.017	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (tredici/39)	m ²	13,39
Nr. 138 TOS22/ 1_02.B10.003.025	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (ventiotto/03)	m ²	28,03
Nr. 139 TOS22/ 1_02.B10.021.001	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondita' 30 cm SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (undici/92)	cad	11,92
Nr. 140 TOS22/ 1_02.B10.021.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (quattordici/86)	cad	14,86
Nr. 141 TOS22/ 1_02.B10.021.003	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm SpCap 5 - RISTRUTTURAZIONI EDILI euro (sedici/82)	cad	16,82
Nr. 142	Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI (SpCap 7)			
Nr. 147 TOS22/ 1_04.A04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/94)	m ²	2,94
Nr. 148 TOS22/ 1_04.A04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' superiori a 5000 mc SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/26)	m ³	3,26
Nr. 149 TOS22/ 1_04.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattro/87)	m ³	4,87
Nr. 150 TOS22/ 1_04.A04.011.001	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (uno/34)	m ³	1,34
Nr. 151 TOS22/ 1_04.A04.011.002	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/17)	m ³	2,17
Nr. 152 TOS22/ 1_04.A05.005.001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/73)	m ²	0,73
Nr. 153 TOS22/ 1_04.A05.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/78)	m ²	0,78
Nr. 154 TOS22/ 1_04.A05.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattro/31)	m ³	4,31
Nr. 155 TOS22/ 1_04.A05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventiotto/04)	m ³	28,04
Nr. 156 TOS22/ 1_04.A05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattro/50)	m ²	4,50
Nr. 157 TOS22/ 1_04.A07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/77)	m ³	3,77
Nr. 158 TOS22/ 1_04.A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (diciassette/41)	m ³	17,41
Nr. 159	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_04.B03.001.001	presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/91)	kg	2,91
Nr. 160 TOS22/ 1_04.B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/14)	kg	3,14
Nr. 161 TOS22/ 1_04.B03.001.010	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/54)	kg	2,54
Nr. 162 TOS22/ 1_04.B03.001.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/57)	kg	2,57
Nr. 163 TOS22/ 1_04.B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (cinquanta/51)	m ³	50,51
Nr. 164 TOS22/ 1_04.B12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (novanta/48)	m ³	90,48
Nr. 165 TOS22/ 1_04.B12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quarantadue/27)	m ³	42,27
Nr. 166 TOS22/ 1_04.B12.003.001	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (cinque/80)	m ²	5,80
Nr. 167 TOS22/ 1_04.B12.003.002	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (venti/52)	m ³	20,52
Nr. 168 TOS22/ 1_04.B12.003.003	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate, con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 169 TOS22/ 1_04.E02.001.001	macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventiotto/15)	m ³	28,15
Nr. 170 TOS22/ 1_04.E02.001.002	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trentauno/95)	m ²	31,95
Nr. 171 TOS22/ 1_04.E02.002.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/08)	m ²	3,08
Nr. 172 TOS22/ 1_04.E02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventiuno/35)	m ²	21,35
Nr. 173 TOS22/ 1_04.E02.003.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/37)	m ²	3,37
Nr. 174 TOS22/ 1_04.E02.003.002	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (nove/46)	m ²	9,46
Nr. 175 TOS22/ 1_04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattro/08)	m ²	4,08
Nr. 176 TOS22/ 1_04.E02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tredici/25)	m ²	13,25
Nr. 177 TOS22/ 1_04.E02.008.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/86)	m ²	3,86
Nr. 178 TOS22/ 1_04.E02.008.005	Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compreso 4 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventidue/49)	m ²	22,49
Nr. 178 TOS22/ 1_04.E02.008.005	Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto tipo GAP GRADED o semichiuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compreso 3 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 179 TOS22/ 1_04.E02.009.001	euro (diciannove/61) Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m ²	19,61
Nr. 180 TOS22/ 1_04.E06.002.001	euro (venti/97) Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m ²	20,97
Nr. 181 TOS22/ 1_04.E06.002.002	euro (diciannove/47) Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	19,47
Nr. 182 TOS22/ 1_04.E06.010.001	euro (ventisei/58) Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	26,58
Nr. 183 TOS22/ 1_04.E06.011.001	euro (ventiotto/71) Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	28,71
Nr. 184 TOS22/ 1_04.E06.011.002	euro (ventidue/52) Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	22,52
Nr. 185 TOS22/ 1_04.E06.015.001	euro (trentauno/06) Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	31,06
Nr. 186 TOS22/ 1_04.E06.015.002	euro (diciotto/89) Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	18,89
Nr. 187 TOS22/ 1_04.E06.015.003	euro (ventitre/70) Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	23,70
Nr. 188 TOS22/ 1_04.E06.015.004	euro (sessantatre/38) Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m ²	63,38
Nr. 189 TOS22/	euro (settanta/75) Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m ²	70,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_04.E06.015.005	la fornitura del materiale da posare. lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (novantaotto/60)	m ²	98,60
Nr. 190 TOS22/ 1_04.E06.017.001	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventitre/34)	m	23,34
Nr. 191 TOS22/ 1_04.E06.017.005	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trentacinque/15)	m	35,15
Nr. 192 TOS22/ 1_04.E06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trentasei/28)	m ²	36,28
Nr. 193 TOS22/ 1_04.E06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattrocentodieci/39)	cad	402,39
Nr. 194 TOS22/ 1_04.E06.028.001	Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. Formazione di nastrino perimetrale a scalpello, di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventitre/97)	m ²	23,97
Nr. 195 TOS22/ 1_04.E06.028.002	Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (cinquantanove/08)	m ²	59,08
Nr. 196 TOS22/ 1_04.E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/37)	m	0,37
Nr. 197 TOS22/ 1_04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/41)	m	0,41
Nr. 198 TOS22/ 1_04.E07.001.003	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 25 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 199 TOS22/ 1_04.E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 200 TOS22/ 1_04.E07.003.001	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/69) Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e di microsferi di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.	m ²	3,69
Nr. 201 TOS22/ 1_04.E07.005.001	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (settantanove/20) Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.	m ²	79,20
Nr. 202 TOS22/ 1_04.E07.005.002	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (trenta/36) Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.	cad	30,36
Nr. 203 TOS22/ 1_04.E07.005.003	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (sei/96) Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali	cad	6,96
Nr. 204 TOS22/ 1_04.E07.005.004	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (sei/96) Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.	cad	6,96
Nr. 205 TOS22/ 1_04.E07.005.010	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (due/74) Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Catadiotro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio	cad	2,74
Nr. 206 TOS22/ 1_04.E09.001.001	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (zero/50) Seminazione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq	m ²	0,50
Nr. 207 TOS22/ 1_04.E09.011.001	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (tre/98) Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)	m ²	3,98
Nr. 208 TOS22/ 1_04.F06.002.003	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (centosettantauno/47) Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiaccio in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50 cm armato, platea 100x25 cm	m	171,47
Nr. 209 TOS22/ 1_04.F06.002.008	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattrocentotrentadue/55) Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiaccio in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 140 cm armato, platea 220x25 cm	m	432,55
Nr. 210 TOS22/ 1_04.F06.008.001	SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 211 TOS22/ 1_04.F06.008.002	euro (ventinove/33) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	29,33
Nr. 212 TOS22/ 1_04.F06.008.003	euro (trentanove/80) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	39,80
Nr. 213 TOS22/ 1_04.F06.008.004	euro (cinquantaotto/20) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	58,20
Nr. 214 TOS22/ 1_04.F06.008.005	euro (ottantasette/11) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	87,11
Nr. 215 TOS22/ 1_04.F06.008.006	euro (centotrentanove/24) Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 630 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	139,24
Nr. 216 TOS22/ 1_04.F06.023.001	euro (duecentoventisette/30) Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	80,33
Nr. 217 TOS22/ 1_04.F06.023.002	euro (ottanta/33) Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	94,16
Nr. 218 TOS22/ 1_04.F06.023.004	euro (novantaquattro/16) Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	289,27
Nr. 219 TOS22/ 1_04.F06.024.005	euro (duecentoottantanove/27) Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	354,09
Nr. 220 TOS22/ 1_04.F06.025.001	euro (trecentocinquantaquattro/09) Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	89,44
Nr. 221 TOS22/ 1_04.F06.053.001	euro (ottantanove/44) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiancio perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	cad	362,77
Nr. 222 TOS22/ 1_04.F07.001.002	euro (trecentosessantadue/77) Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI	m	82,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 223 TOS22/ I_04.F07.001.003	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio 74x47x200 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (settantacinque/89)	m	75,89
Nr. 224 TOS22/ I_04.F07.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. a tegolo 47/37x17/14x55cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (ventiotto/83)	m	28,83
Nr. 225 TOS22/ I_04.F07.002.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quarantatre/38)	cad	43,38
Nr. 226 TOS22/ I_04.F07.003.002	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 diametro 30 cm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (sessantanove/03)	m	69,03
Nr. 227 TOS22/ I_04.F07.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (quattordici/11)	m	14,11
Nr. 228 TOS22/ I_04.F07.006.002	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (otto/42)	m	8,42
Nr. 229 TOS22/ I_04.F07.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (venti/24)	m ²	20,24
Nr. 230 TOS22/ I_04.F08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguento, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (otto/74)	m	8,74
Nr. 231 TOS22/ I_04.F08.012.002	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguento, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 140 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (dieci/36)	m	10,36
Nr. 232 TOS22/ I_04.F08.012.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguento, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 160 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (undici/89)	m	11,89
Nr. 233 TOS22/ I_04.F08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguento, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 200 mm SpCap 7 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI euro (diciassette/21)	m	17,21
Nr. 234 TOS22/ I_14.R08.001.001	Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI (SpCap 8)			
Nr. 235 TOS22/ 1_05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (tre/55)	m ²	3,55
Nr. 236 TOS22/ 1_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/65)	m ² *cm	0,65
Nr. 237 TOS22/ 1_05.A03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondità eccedente i primi 5 cm SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/56)	m ² *cm	0,56
Nr. 238 TOS22/ 1_05.A03.003.001	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 239 TOS22/ 1_05.A03.003.002	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (diciotto/01)	m	18,01
Nr. 240 TOS22/ 1_05.A03.004.001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con martello demolitore SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sei/11)	m	6,11
Nr. 241 TOS22/ 1_05.A03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con sega diamantata SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 242 TOS22/ 1_05.A03.004.003	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20. con scalpello meccanico semovente SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (due/13)	m	2,13
Nr. 243 TOS22/ 1_05.A03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (quarantatre/12)	m ³	43,12
Nr. 244 TOS22/ 1_05.A03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in cls SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (settantadue/87)	m ³	72,87
Nr. 245 TOS22/ 1_05.A03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (settantasette/79)	m ³	77,79
Nr. 246 TOS22/ 1_05.A03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sei/52)	m	6,52
Nr. 247 TOS22/ 1_05.A03.007.002	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 248 TOS22/ 1_05.A03.008.001	e gli eventuali tributi. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (otto/49)	m	8,49
Nr. 249 TOS22/ 1_05.A03.009.001	Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (ventiuno/27)	m ²	21,27
Nr. 250 TOS22/ 1_05.A03.009.002	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in cubetti di porfido. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sette/40)	m ²	7,40
Nr. 251 TOS22/ 1_05.A03.009.005	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (diciannove/50)	m ²	19,50
Nr. 252 TOS22/ 1_05.A03.009.006	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (venti/78)	m ²	20,78
Nr. 253 TOS22/ 1_05.A03.010.001	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (ventisei/47)	m ²	26,47
Nr. 254 TOS22/ 1_05.A03.015.001	Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (zero/09)	m ²	0,09
Nr. 255 TOS22/ 1_05.A03.020.001	Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (undici/51)	ml	11,51
Nr. 256 TOS22/ 1_05.A03.050.001	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (settantasette/79)	m ³	77,79
Nr. 257 TOS22/ 1_05.A03.050.002	Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere. SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sette/33)	m ²	7,33
Nr. 257 TOS22/ 1_05.A03.050.002	Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. carico trasporto e scarico dal deposito del committente all'area di reimpiego.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 258 TOS22/ 1_05.A09.001.001	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (trentacinque/71) Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.	m ²	35,71
Nr. 259 TOS22/ 1_05.A09.001.002	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (venticinque/44) Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).	m ³	25,44
Nr. 260 TOS22/ 1_05.A09.001.003	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (quarantatre/02) Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.	m ³	43,02
Nr. 261 TOS22/ 1_05.A09.010.001	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (venti/87) Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.	m ³	20,87
Nr. 262 TOS22/ 1_05.A09.010.001	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sessantaotto/41) Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte	m ³	68,41
Nr. 263 TOS22/ 1_05.E02.001.001	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (sessantauno/00) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a freddo steso a mano	m ²	61,00
Nr. 264 TOS22/ 1_05.E02.001.002	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (duecentoquarantasette/30) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione.	Tn	247,30
Nr. 265 TOS22/ 1_05.E02.001.006	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (duecentoquattro/17) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m	Tn	204,17
Nr. 266 TOS22/ 1_05.E02.001.007	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (centoottantaotto/67) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m	Tn	188,67
Nr. 267 TOS22/ 1_05.E02.001.010	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (duecentododici/94) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m	Tn	212,94
Nr. 268 TOS22/ 1_05.E02.001.011	SpCap 8 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI euro (duecentootto/77) Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m	Tn	208,77
Nr. 268 TOS22/	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
OPERE A VERDE (SpCap 10)			
Nr. 277 TOS22/ 1_09.V01.022.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 278 TOS22/ 1_09.V01.024.001	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (tre/56)	m ²	3,56
Nr. 279 TOS22/ 1_09.V01.028.001	Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. per un fronte fino a di 50 cm SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (zero/34)	ml	0,34
Nr. 280 TOS22/ 1_09.V02.017.001	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (sessantadue/36)	cad	62,36
Nr. 281 TOS22/ 1_09.V02.017.002	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco inferiore a 40 cm SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (settantasei/48)	cad	76,48
Nr. 282 TOS22/ 1_09.V02.017.003	Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, tritare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in sede stradale, diametro tronco superiore a 40 cm SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (centoquattordici/48)	cad	114,48
Nr. 283 TOS22/ 1_09.V02.020.001	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (trentatre/49)	cad	33,49
Nr. 284 TOS22/ 1_09.V02.020.002	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 285 TOS22/ 1_09.V02.020.003	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 286 TOS22/ 1_09.V02.020.004	D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (centosestantaquattro/59) Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (duecentoquarantaquattro/43)	cad	174,59
Nr. 287 TOS22/ 1_09.V02.020.005	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (trecentocinque/53)	cad	305,53
Nr. 288 TOS22/ 1_09.V02.020.007	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (quarantauno/86)	cad	41,86
Nr. 289 TOS22/ 1_09.V02.020.008	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (centouno/84)	cad	101,84
Nr. 290 TOS22/ 1_09.V02.020.009	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (duecentotré/69)	cad	203,69
Nr. 291 TOS22/ 1_09.V02.021.001	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (duecento/71)	cad	200,71
Nr. 292 TOS22/ 1_09.V02.021.002	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (trecentoventiuno/13)	cad	321,13
Nr. 293 TOS22/ 1_09.V02.021.003	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (quattrocentootto/41)	cad	408,41
Nr. 294 TOS22/ 1_09.V02.021.004	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 295 TOS22/ 1_09.V02.021.006	parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (cinquecentoquarantaquattro/55)	cad	544,55
Nr. 296 TOS22/ 1_09.V02.021.007	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (duecentosessantasette/61)	cad	267,61
Nr. 297 TOS22/ 1_09.V02.021.008	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (quattrocentouno/42)	cad	401,42
Nr. 298 TOS22/ 1_09.V02.021.009	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (cinquecentoquarantaquattro/55)	cad	544,55
Nr. 299 TOS22/ 1_09.V02.021.010	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all'intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente - con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell'asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all'esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (milletrentasei/03)	cad	1'036,03
Nr. 300 TOS22/ 1_09.V06.001.001	Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte. con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (trentauno/58)	m	31,58
Nr. 301 TOS22/ 1_09.V06.005.001	Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto. con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (trentatre/89)	m	33,89
Nr. 302 TOS22/ 1_09.V06.010.001	Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento. con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. SpCap 10 - OPERE A VERDE euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 303 TOS22/	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. (SpCap 23)			
Nr. 313 TOS22/ 1_P17.001.001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventitre/75)	Tn	23,75
Nr. 314 TOS22/ 1_P17.001.002	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventidue/65)	Tn	22,65
Nr. 315 TOS22/ 1_P17.001.003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventiquattro/35)	Tn	24,35
Nr. 316 TOS22/ 1_P17.001.007	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventidue/82)	Tn	22,82
Nr. 317 TOS22/ 1_P17.002.001	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (centoquarantatre/36)	Tn	143,36
Nr. 318 TOS22/ 1_P17.002.002	Legno, vetro e plastica vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/02)	Tn	0,02
Nr. 319 TOS22/ 1_P17.002.003	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trecentonovanta/54)	Tn	390,54
Nr. 320 TOS22/ 1_P17.003.001	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (milleottocentoquarantacinque/73)	Tn	1'845,73
Nr. 321 TOS22/ 1_P17.003.002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (novantadue/46)	Tn	92,46
Nr. 322 TOS22/ 1_P17.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (sedici/87)	Tn	16,87
Nr. 323 TOS22/	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_PPRREC.P17.003.202	senza contenuto di catrame. SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trentanove/85)	Tn	39,85
Nr. 324 TOS22/ 1_PPRREC.P17.004.002	Metalli (incluse le loro leghe) alluminio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 02) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/02)	Tn	0,02
Nr. 325 TOS22/ 1_PPRREC.P17.004.003	Metalli (incluse le loro leghe) piombo (riferimento cod. CEER/EER 17 04 03) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/02)	Tn	0,02
Nr. 326 TOS22/ 1_PPRREC.P17.004.005	Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/02)	Tn	0,02
Nr. 327 TOS22/ 1_PPRREC.P17.004.007	Metalli (incluse le loro leghe) metalli misti (riferimento cod. CEER/EER 17 04 07) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (zero/02)	Tn	0,02
Nr. 328 TOS22/ 1_PPRREC.P17.004.011	Metalli (incluse le loro leghe) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/EER 17 04 11) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (trecentosessantaquattro/60)	Tn	364,60
Nr. 329 TOS22/ 1_PPRREC.P17.005.004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventisette/66)	Tn	27,66
Nr. 330 TOS22/ 1_PPRREC.P17.005.006	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 05 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 06) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (sessantasette/52)	Tn	67,52
Nr. 331 TOS22/ 1_PPRREC.P17.005.104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (ventitre/90)	Tn	23,90
Nr. 332 TOS22/ 1_PPRREC.P17.009.004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) SpCap 23 - COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. euro (quarantatre/92)	Tn	43,92
Nr. 333 TOS22/ 1_PPRREC.P17.009.104	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 335 TOS22/ 1_PR.P51.001.001	<p>PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE (SpCap 24)</p> <p>Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantaotto/24)</p>	cad	48,24
Nr. 336 TOS22/ 1_PR.P51.001.002	<p>Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centouno/09)</p>	cad	101,09
Nr. 337 TOS22/ 1_PR.P51.001.003	<p>Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantaquattro/19)</p>	cad	74,19
Nr. 338 TOS22/ 1_PR.P51.001.004	<p>Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centoquarantauno/77)</p>	cad	141,77
Nr. 339 TOS22/ 1_PR.P51.002.001	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ventinove/40)</p>	cad	29,40
Nr. 340 TOS22/ 1_PR.P51.002.002	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantatre/65)</p>	cad	43,65
Nr. 341 TOS22/ 1_PR.P51.002.003	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centodieci/20)</p>	cad	102,20
Nr. 342 TOS22/ 1_PR.P51.002.004	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quaranta/03)</p>	cad	40,03
Nr. 343 TOS22/ 1_PR.P51.002.005	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sessantasette/84)</p>	cad	67,84
Nr. 344 TOS22/ 1_PR.P51.002.006	<p>Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centoquaranta/75)</p>	cad	140,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 345 TOS22/ 1_PR.P51.003.001	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settanta/11)	cad	70,11
Nr. 346 TOS22/ 1_PR.P51.003.002	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 90 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centocinquantaquattro/90)	cad	154,90
Nr. 347 TOS22/ 1_PR.P51.003.003	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 120 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (duecentosettantaquattro/69)	cad	274,69
Nr. 348 TOS22/ 1_PR.P51.004.001	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trentasei/13)	cad	36,13
Nr. 349 TOS22/ 1_PR.P51.004.002	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantatre/82)	cad	53,82
Nr. 350 TOS22/ 1_PR.P51.004.003	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centotrentaquattro/62)	cad	134,62
Nr. 351 TOS22/ 1_PR.P51.004.004	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantanove/73)	cad	49,73
Nr. 352 TOS22/ 1_PR.P51.004.005	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantacinque/16)	cad	75,16
Nr. 353 TOS22/ 1_PR.P51.004.006	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centoottantasette/01)	cad	187,01
Nr. 354 TOS22/ 1_PR.P51.005.001	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quaranta/82)	cad	40,82
Nr. 355	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS22/ 1_PR.P51.005.002	smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ottantatre/02)	cad	83,02
Nr. 356 TOS22/ 1_PR.P51.005.003	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (duecentoquindici/14)	cad	215,14
Nr. 357 TOS22/ 1_PR.P51.005.004	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (seicentoventicinque/83)	cad	625,83
Nr. 358 TOS22/ 1_PR.P51.005.005	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sessantauno/12)	cad	61,12
Nr. 359 TOS22/ 1_PR.P51.005.006	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centoventisette/06)	cad	127,06
Nr. 360 TOS22/ 1_PR.P51.005.007	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trecentoquarantatre/17)	cad	343,17
Nr. 361 TOS22/ 1_PR.P51.005.008	Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (milletrentaotto/70)	cad	1'038,70
Nr. 362 TOS22/ 1_PR.P51.006.001	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ventitre/29)	cad	23,29
Nr. 363 TOS22/ 1_PR.P51.006.002	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ventisette/24)	cad	27,24
Nr. 364 TOS22/ 1_PR.P51.006.003	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantaotto/04)	cad	58,04
Nr. 365 TOS22/ 1_PR.P51.006.004	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 366 TOS22/ 1_PR.P51.006.005	di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trentaotto/05)	cad	38,05
Nr. 367 TOS22/ 1_PR.P51.006.006	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ventisei/67)	cad	26,67
Nr. 368 TOS22/ 1_PR.P51.006.007	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantaquattro/35)	cad	54,35
Nr. 369 TOS22/ 1_PR.P51.006.008	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantatre/04)	cad	73,04
Nr. 370 TOS22/ 1_PR.P51.006.009	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trentaotto/28)	cad	38,28
Nr. 371 TOS22/ 1_PR.P51.006.010	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantaotto/22)	cad	78,22
Nr. 372 TOS22/ 1_PR.P51.006.011	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trenta/25)	cad	30,25
Nr. 373 TOS22/ 1_PR.P51.006.012	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trentasei/03)	cad	36,03
Nr. 374 TOS22/ 1_PR.P51.006.013	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantanove/71)	cad	79,71
Nr. 375 TOS22/ 1_PR.P51.006.014	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantauno/93)	cad	51,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 376 TOS22/ 1_PR.P51.006.015	euro (trentasei/49) Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	36,49
Nr. 377 TOS22/ 1_PR.P51.006.016	euro (sessantasette/19) Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	67,19
Nr. 378 TOS22/ 1_PR.P51.006.017	euro (novantasei/38) Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	96,38
Nr. 379 TOS22/ 1_PR.P51.006.018	euro (sessantaquattro/12) Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	64,12
Nr. 380 TOS22/ 1_PR.P51.007.001	euro (centotrentatre/22) Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	133,22
Nr. 381 TOS22/ 1_PR.P51.008.001	euro (cinquantadue/66) Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. dimensioni cm 25x25 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	52,66
Nr. 382 TOS22/ 1_PR.P51.008.002	euro (duecentosette/47) Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. per strade extraurbane base cm 50 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	207,47
Nr. 383 TOS22/ 1_PR.P51.008.003	euro (trecentosessantasei/76) Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. per strade extraurbane base cm 70 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	366,76
Nr. 384 TOS22/ 1_PR.P51.008.004	euro (cinquantasette/51) Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. per le altre strade base cm 25 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	57,51
Nr. 385 TOS22/ 1_PR.P51.009.001	euro (centoquaranta/23) Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. per le altre strade base cm 40 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	cad	140,23
Nr. 386 TOS22/ 1_PR.P51.009.002	euro (undici/10) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	ml	11,10
Nr. 387 TOS22/ 1_PR.P51.009.002	euro (dodici/68) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	ml	12,68
Nr. 387 TOS22/ 1_PR.P51.009.001	euro (undici/10) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	ml	11,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_PR.P51.009.003	SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (ventiquattro/37)	ml	24,37
Nr. 388 TOS22/ 1_PR.P51.010.001	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro circolare SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trenta/70)	cad	30,70
Nr. 389 TOS22/ 1_PR.P51.010.002	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro rettangolare SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantasette/75)	cad	47,75
Nr. 390 TOS22/ 1_PR.P51.011.001	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 391 TOS22/ 1_PR.P51.011.002	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 392 TOS22/ 1_PR.P51.011.003	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 90 mm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (uno/66)	cad	1,66
Nr. 393 TOS22/ 1_PR.P51.011.004	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 394 TOS22/ 1_PR.P51.011.005	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (tre/92)	cad	3,92
Nr. 395 TOS22/ 1_PR.P51.012.001	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sessantauno/41)	cad	61,41
Nr. 396 TOS22/ 1_PR.P51.012.002	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sessantauno/15)	cad	61,15
Nr. 397 TOS22/ 1_PR.P51.012.003	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantatre/81)	cad	73,81
Nr. 398 TOS22/ 1_PR.P51.012.004	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centoventidue/97)	cad	122,97
Nr. 399 TOS22/ 1_PR.P51.012.005	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (novantaotto/72)	cad	98,72
Nr. 400 TOS22/ 1_PR.P51.012.006	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantaotto/35)	cad	78,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 401 TOS22/ 1_PR.P51.012.007	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (settantasei/72)	cad	76,72
Nr. 402 TOS22/ 1_PR.P51.012.008	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (novantacinque/75)	cad	95,75
Nr. 403 TOS22/ 1_PR.P51.012.009	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centocinquantanove/26)	cad	159,26
Nr. 404 TOS22/ 1_PR.P51.012.010	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centodiciannove/31)	cad	119,31
Nr. 405 TOS22/ 1_PR.P51.013.001	Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2 per superfici minori di mq. 4 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trecentosettantatre/77)	m ²	373,77
Nr. 406 TOS22/ 1_PR.P51.013.002	Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2 per superfici maggiori di mq. 4 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trecentoottantatre/12)	m ²	383,12
Nr. 407 TOS22/ 1_PR.P52.001.001	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (venti/53)	cad	20,53
Nr. 408 TOS22/ 1_PR.P52.001.002	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trenta/93)	cad	30,93
Nr. 409 TOS22/ 1_PR.P52.001.003	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (nove/22)	cad	9,22
Nr. 410 TOS22/ 1_PR.P52.002.001	Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 lampeggiante monofacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantasei/42)	cad	56,42
Nr. 411 TOS22/ 1_PR.P52.002.002	Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 lampeggiante bifacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 412 TOS22/ 1_PR.P52.003.001	Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio monofacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (due/57)	cad	2,57
Nr. 413 TOS22/ 1_PR.P52.003.002	Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio bifacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 414 TOS22/ 1_PR.P52.004.001	Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con un catadiottro monofacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sei/71)	cad	6,71
Nr. 415 TOS22/ 1_PR.P52.004.002	Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con un catadiottro bifacciale SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (otto/13)	cad	8,13
Nr. 416 TOS22/ 1_PR.P52.004.003	Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con due catadiottri SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (tredici/32)	cad	13,32
Nr. 417 TOS22/ 1_PR.P52.004.004	Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con quattro catadiottri supporto a U SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantauno/95)	cad	41,95
Nr. 418 TOS22/ 1_PR.P52.005.001	Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con due catadiottri SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (trentatre/21)	cad	33,21
Nr. 419 TOS22/ 1_PR.P52.005.002	Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con quattro catadiottri supporto a U SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (quarantaquattro/31)	cad	44,31
Nr. 420 TOS22/ 1_PR.P52.005.003	Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con sei catadiottri supporto a U SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (cinquantaotto/12)	cad	58,12
Nr. 421 TOS22/ 1_PR.P52.006.001	Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. altezza 135 cm SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sedici/89)	cad	16,89
Nr. 422 TOS22/ 1_PR.P52.007.001	Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x60 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (sessantasei/42)	cad	66,42
Nr. 423 TOS22/ 1_PR.P52.007.002	Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 90x90 SpCap 24 - PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE euro (centosessantaquattro/86)	cad	164,86
Nr. 424 TOS22/	Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte		

