

COMUNE DI CANTAGALLO



AREA TECNICA

PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

VIA G. VERDI 24, 59025 CANTAGALLO (PO)

Messa in sicurezza della strada di competenza comunale denominata via Case di Sotto mediante rifacimento del manto stradale
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------|-------------|-----------|
| OGGETTO | STIMA LAVORI | SL-06 | | | |
| ELABORATO | | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicola Serini (Comune di CANTAGALLO) | | | |
| DATA | Febbraio 2022 | PROGETTISTA: Geom. Edoardo Giardi (Comune di CANTAGALLO) | | | |
| SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO | | GRUPPO DI LAVORO: Alessandra Tribbioli | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | Febbraio/2022 | Prima emissione | L.P. | L.P. | L.P. |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO |

STIMA LAVORI

OGGETTO: Messa in sicurezza della strada di competenza comunale denominata via Case di Sotto mediante rifacimento del manto stradale.

COMMITTENTE:

Data, 08/03/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|--------|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 TOS22_01.A 04.001.002 | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. | SOMMANO m³ | 15,00 | 20,15 | 302,25 |
| 2 TOS22_04.E 02.002.001 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm | SOMMANO m² | 193,00 | 16,32 | 3'149,76 |
| 3 TOS22_04.E 02.002.002 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | SOMMANO m² | 175,00 | 2,57 | 449,75 |
| 4 TOS22_04.E 02.003.003 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm | SOMMANO m² | 1'450,00 | 10,64 | 15'428,00 |
| 5 TOS22_04.E 02.003.004 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente | SOMMANO m² | 1'180,00 | 3,12 | 3'681,60 |
| 6 TOS22_04.E 07.001.001 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 | SOMMANO m | 755,00 | 0,33 | 249,15 |
| 7 TOS22_04.E 07.001.004 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc | SOMMANO m² | 15,00 | 3,33 | 49,95 |
| 8 TOS22_05.A 03.001.001 | Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm | SOMMANO m² | 25,00 | 3,35 | 83,75 |
| 9 TOS22_05.A 03.010.001 | Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale | SOMMANO m² | 300,00 | 0,09 | 27,00 |
| 10 TOS22_AT. N02.014.016 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) | SOMMANO ora | 13,00 | 72,91 | 947,83 |
| 11 TOS22_PRR EC.P17.003. 102 | Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. | SOMMANO Tn | 8,05 | 16,00 | 128,80 |
| 12 TOS22_PRR EC.P17.005. 004 | Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) | SOMMANO Tn | 27,00 | 26,19 | 707,13 |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | 25'204,97 |
| T O T A L E euro | | | | | 25'204,97 |
| Data, 08/03/2022 | | | | | |
| Il Tecnico | | | | | |
| ----- | | | | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | |