

COMUNE DI CANTAGALLO



AREA TECNICA

PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

VIA G. VERDI 24, 59025 CANTAGALLO (PO)

Messa in sicurezza delle strade di competenza comunale via di Cantagallo e via R. Colzi mediante implementazione delle barriere di sicurezza **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

OGGETTO	ONERI DELLA SICUREZZA	IS-07			
ELABORATO	07	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicola Serini <i>(Comune di CANTAGALLO)</i>			
DATA	Gennaio 2022	PROGETTISTA: Geom. Edoardo Giardi <i>(Comune di CANTAGALLO)</i> Ing. Giorgia Zurla			
SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO		GRUPPO DI LAVORO: Giacomo Mazzoni			
		DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Edoardo Giardi <i>(Comune di CANTAGALLO)</i>			
00	Gennaio/2022	Prima emissione	L.P.	L.P.	L.P.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

COMPUTO METRICO

ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Messa in sicurezza delle strade di competenza comunale via di Cantagallo e via R. Colzi mediante implementazione delle barriere di sicurezza

COMMITTENTE:

Cantagallo, 17/01/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS21_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno impianto semaforico per cantiere					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	27,98	839,40
2 TOS21_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. segnaletica di pericolo canterie attivo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,75	172,50
3 TOS21_17.P 05.001.006	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm barriere di sicurezza per inizio e fine cantiere		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	44,28	265,68
4 TOS21_AT. N02.014.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	54,14	162,42
5 TOS21_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato addetto 1 allo spostamento protezioni cantiere					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	36,91	110,73
6 TOS21_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune addetto 2 allo spostamento protezioni cantiere					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	30,93	92,79
7 TOS21_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. rete protezione cantiere		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	8,00	320,00
8 TOS21_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. estintore per cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
9	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi							
	A R I P O R T A R E							2'003,77

