

COMUNE DI CANTAGALLO



AREA TECNICA

PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

VIA G. VERDI 24, 59025 CANTAGALLO (PO)

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATA VIA DI CANVELLA MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

OGGETTO	ONERI DELLA SICUREZZA	IS-07			
ELABORATO		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Nicola Serini (Comune di CANTAGALLO)			
DATA	Febbraio 2022	PROGETTISTA: Geom. Edoardo Giardi (Comune di CANTAGALLO) Ing. Arch. Giorgia Zurla GRUPPO DI LAVORO: Giacomo Mazzoni			
SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO					
00	Febbraio/2022	Prima emissione	L.P.	L.P.	L.P.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COMPETENZA COMUNALE
DENOMINATA VIA DI CANVELLA MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Cantagallo, 18/02/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS22_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. segnaletica di pericolo canterie attivo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	29,00	232,00
2 TOS22_17.P 05.001.006	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm barriere di sicurezza per inizio e fine cantiere		8,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	40,60	324,80
3 TOS22_AT. N02.014.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	55,04	165,12
4 TOS22_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato addetto 1 allo spostamento protezioni cantiere					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	37,23	111,69
5 TOS22_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune addetto 2 allo spostamento protezioni cantiere					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	31,20	93,60
6 TOS22_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. rete protezione cantiere		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	8,07	322,80
7 TOS22_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. estintore per cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,60	40,60
8 TOS22_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389 kit di primo soccorso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,67	77,67
9 TOS22_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione							
	A R I P O R T A R E							1'368,28

